

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Charsznica”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Zadanie 2 – „Termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tczycy”

Pytanie nr 1:

W załączonym przedmiarze poz. 4 i 5 zawiera roboty rozbiórkowe rynien i rur spustowych. Brak w przedmiarze pozycji mówiącej o montażu nowych rynien i rur spustowych, prosimy wskazanie jaka ilość oraz z czego mają być wykonane.

Odp. Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych po robotach elewacyjnych, zgodnie z dołączonym aktualnym przedmiarem dla Zadania 2.

Pytanie nr 2:

W załączonym przedmiarze poz. 12, 13, 44 zawiera zapis o wykonaniu obróbek blacharskich z blachy powlekanej. Załączona na stronie STWiOR str. 18 wskazuje nam że obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane obróbki blacharskie z blachy powlekanej czy cynkowo-tytanowej naturalnej czy pasywowanej.

Odp. Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowej powlekanej, kolorystyka zgodna z istniejącymi obróbkami, zgodnie z dołączonym aktualnym przedmiarem dla Zadania 2.

Pytanie nr 3:

Załączona STWiOR str. 21 zawiera informację: " Dla izolacji elementów wskazanych na projekcie należy zastosować styropian wodoodporny". Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej a w udostępnionym przedmiarze brak pozycji mówiącej o zastosowaniu styropianu wodoodpornego zwracamy się z prośbą o wskazanie gdzie wymieniony materiał ma być wbudowany i w jakiej ilości.

Odp. STWiOR obejmuje roboty I etapu wg. załączonego przedmiaru jak i II etapu planowanego do realizacji w późniejszym terminie. Należy rozpatrywać wyłącznie te punkty STWiOR które dotyczą robót ujętych w przedmiarze (styropian wodoodporny nie będzie stosowany).

Pytanie nr 4:

Załączona STWiOR str. 22 zawiera informację: " Dla izolacji elementów wskazanych na projekcie należy zastosować styropian charakteryzujący się następującymi parametrami: Dla izolacji wewnątrz budynku". Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej a w udostępnionym przedmiarze brak pozycji mówiącej o zastosowaniu styropianu wewnątrz budynku zwracamy się z prośbą o wskazanie gdzie wymieniony materiał ma być wbudowany i w jakiej ilości.

Odp. STWiOR obejmuje roboty I etapu wg. załączonego przedmiaru jak i II etapu planowanego do realizacji w późniejszym terminie. Należy rozpatrywać wyłącznie te punkty STWiOR które dotyczą robót ujętych w przedmiarze (styropian wewnątrz budynku nie będzie stosowany).

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie parametrów styropianu na elewację tj. jaka grubość (poz. 48 przedmiaru).

Odp. Grubość styropianu 10cm, zgodnie z dołączonym aktualnym przedmiarem dla Zadania 2.

Pytanie nr 6:

Załączona STWiOR str. 25 zawiera informację: " Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej" . Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej a w udostępnionym przedmiarze brak pozycji mówiącej o wykonaniu izolacji pionowej zwracamy się z prośbą o wskazanie gdzie wymieniony zakres prac ma być wykonany, w jakiej ilości oraz w jakiej technologii.

Odp. STWiOR obejmuje roboty I etapu wg. załączonego przedmiaru jak i II etapu planowanego do realizacji w późniejszym terminie. Należy rozpatrywać wyłącznie te punkty STWiOR które dotyczą robót ujętych w przedmiarze (izolacja pionowa nie będzie realizowana).

Pytanie nr 7:

Załączona STWiOR str. 28 zawiera informację o zastosowaniu: "Tynk mozaikowy tynk żywiczny oraz Tynk zewnętrzny silikonowy". Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej a w udostępnionym przedmiarze poz. 48 mamy do wykonania wyprawę elewacyjną cienkowarstwową w ilości 318,801 m² oraz w pozycji 49 mamy do wykonania wyprawę elewacyjną żywiczno-mineralną również w ilości 318,801 m², proszę o wskazanie w jakiej ilości i w jakim rodzaju tynku mamy do wykonania elewację.

Odp. Zgodnie z dołączonym aktualnym przedmiarem dla Zadania 2.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie iż w zakresie instalacji elektrycznych Wykonawca będzie miał do wykonania tylko i wyłącznie instalację odgromową wskazaną w przedmiarze w poz. 22-30 i we wskazanych ilościach.

Odp. Instalacja odgromowa do wykonania po remoncie pokrycia dachu budynku z jego termomodernizacją, zgodnie z dołączonym aktualnym przedmiarem dla Zadania 2.

Pytanie nr 9:

W załączonym przedmiarze Zamawiający wskazuje poz. 51 Remont zsypu i szachtu kotłowni - kpl. 1. Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej a udostępniona STWiOR nie zawiera opisu do wymienionych robót, w celu uczciwej, rzetelnej i porównywalnej wyceny prac prosimy o uszczegółowienie zakresu do wykonania.

Odp. Remont zsypu do kotłowni obejmować musi remont (naprawę) istniejącego zsypu w zakresie zabezpieczenia min. przed napływem wód opadowych do kotłowni i wykonanie nakrywy szachtu blachy stalowej zabezpieczonej przez cynkowanie.

Pytanie nr 10:

Zadanie 3 Przebudowa, nadbudowa i częściowa rozbiórka wraz z przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku OSP w Uniejowie Rędzinach – Etap I

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachowe. W przedmiarze robót podano pokrycie z blachy dachówkopodobnej, w opisie projektowym podano dachówka ceramiczna prostokątna szara a na rysunku nr A-11 dachówka ceramiczna płaska Creaton Visio kolor łupek analogowy. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju pokrycia.

Odp. Pokrycie dachowe tak jak w przedmiarze robót.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 22.06.2021r.

Zamawiający modyfikuje:

1. treść rozdziału XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:


Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **21.07.2021 r.**

2. treść rozdziału XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **22.06.2021r.** do godz. **09:00**

3. treść rozdziału XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.06.2021** o godzinie **12:00**.



WÓJTY GMINY
mgr inż. Jan Żebrak