
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45442100-8 Roboty malarskie
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA REMONT ELE-
WACJI WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 3 W ZAKRESIE
DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 3
INWESTOR : GMINA CHARSZNICA
ADRES INWESTORA : UL. KOLEJOWA 20, 32-250 CHARSZNICA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (Nr STWiOR: 06/ST/15) CPV: 45421131-1 - Instalowanie drzwi CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien			
1.1	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni do 0.6 m2 0,62*0,5*4	m ² m ²	 1,240	
				RAZEM	1,240
1.2	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2 1,45*0,75	m ² m ²	 1,088	
				RAZEM	1,088
1.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 1,3*1,95+1,55*1,95	m ² m ²	 5,558	
				RAZEM	5,558
1.4	KNR-W 2-02 1001-01	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 0,55*1,0*4	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
1.5	KNR-W 2-02 1001-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 1,0*1,8*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
1.6	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone oraz drzwi balkonowe o powierzchni ponad 2.0 m2 1,3*1,95+0,8*2,0*2+1,55*1,95*6+1,4*1,95	m ² m ²	 26,600	
				RAZEM	26,600
1.7	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych PCV wraz z zaślepkami bocznymi 0,62*4+1,45+1,3+1,55+0,55*4+1,0*4+1,3+1,55*6+1,4	m m	 24,980	
				RAZEM	24,980
1.8	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1,45*2,1*2	m ² m ²	 6,090	
				RAZEM	6,090
1.9	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 1,0*2,05*2	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
2		Ocieplenie ścian zewnętrznych (Nr STWiOR: 06/ST/15) CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna CPV: 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej			
2.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 450	m ² m ²	 450,000	
				RAZEM	450,000
2.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 450	m ² m ²	 450,000	
				RAZEM	450,000
2.3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 80	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000
2.4	kalk. własna	Demontaż elementów zamocowanych do zewnętrznych ścian budynku (elewacji) oraz przedłużenie kotew mocujących. Demontaż istniejących paprapetów (obróbek blacharskich) wraz z wywozem i utylizacją 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie spękanych i odspojonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 407,71*0,3	m ² m ²	 122,313	
				RAZEM	122,313
2.6	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 122,313	m ² m ²	 122,313	
				RAZEM	122,313
2.7	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach 407,71	m ² m ²	 407,710	
				RAZEM	407,710
2.8	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwyokołowej	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		91,5	m	91,500	
				RAZEM	91,500
2.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 335,11+32,14	m ² m ²	 367,250	
				RAZEM	367,250
2.10	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 38,42+2,04	m ² m ²	 40,460	
				RAZEM	40,460
2.11	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 368*8	szt szt	 2 944,000	
				RAZEM	2 944,000
2.12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 367,25	m ² m ²	 367,250	
				RAZEM	367,250
2.13	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 40,46	m ² m ²	 40,460	
				RAZEM	40,460
2.14	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem aluminiowym 273,85	m m	 273,850	
				RAZEM	273,850
2.15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża 367,25+40,46	m ² m ²	 407,710	
				RAZEM	407,710
2.16	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 407,710	m ² m ²	 407,710	
				RAZEM	407,710
2.17	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany 335,11	m ² m ²	 335,110	
				RAZEM	335,110
2.18	KNR 0-23 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża 38,42	m ² m ²	 38,420	
				RAZEM	38,420
2.19	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki żywicznej-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na cokołach 32,14	m ² m ²	 32,140	
				RAZEM	32,140
2.20	KNR 0-17 0929-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki żywicznej-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach 2,04	m ² m ²	 2,040	
				RAZEM	2,040
2.21	kalk. własna	Naprawa instalacji odgromowej wraz z poprowadzeniem przewodów w rurkach PCV RL 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.22	kalk. własna	Montaż elementów wcześniej zdemontowanych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.23	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 122,313*0,02	m ³ m ³	 2,446	
				RAZEM	2,446
2.24	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 14 2,446	m ³ m ³	 2,446	
				RAZEM	2,446
2.25	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu betonowego na wysypisku 2,446*2,2	t t	 5,381	
				RAZEM	5,381
3		OBRÓBK BLACHARSKIE (Nr STWiOR: 06/ST/15) CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy ocynkowanej, powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (w tym parapety zewnętrzne) 12,85+41,09	m ² m ²	 53,940	
				RAZEM	53,940
4		SCHODY ZEWNĘTRZNE (Nr STWiOR: 06/ST/15) CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
4.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie spękanych i odspojonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na schodach 10*0,3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
4.2	KNR-W 2-02 1104-01 analogia	Uzupełnienie ubytków w celu wyrównania pow. betonu Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej mrozoodpornej , grubości 20- mm 3,0	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
4.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
4.4	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
5		TARAS (Nr STWiOR: 06/ST/15) CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
5.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.2	KNR-W 2-02 1104-01 analogia	Uzupełnienie ubytków w celu wyrównania pow. betonu Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej mrozoodpornej , grubości 20- mm 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.3	KNR-W 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno (z wywinięciem papy na ścianę) 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.5	KNR-W 2-02 1116-01 analogia	Wylewka betonowa o grubości 25mm 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.6	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Wylewka betonowa - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 1,5 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.7	KNR-W 2-02 1116-07	Wylewka betonowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.8	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe dyspersyjne ("folia w płynie") - pierwsza warstwa 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.9	KNR-W 2-02 0602-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe dyspersyjnej ("folia w płynie") - druga i następna warstwa 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
5.10	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 31,25	m ² m ²	 31,250	
				RAZEM	31,250
6		BALUSTRADY (Nr STWiOR: 06/ST/15) CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
6.2	KNR-W 4-01 1212-05	Czyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbą olejną (antykorozyjną) balustrad stalowych	m ²		
		34,55	m ²	34,550	
				RAZEM	34,550
7		OCIEPLENIE PODDASZA ORAZ DASZEK NAD WEJŚCIEM (Nr STWiOR: 06/ST/15) CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, roboty ziemne CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty			
7.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
7.2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
7.3	KNR-W 2-02 1104-01 analogia	Czyszczenie powierzchni płyty betonowej oraz uzupełnienie ubytków w celu wyrównania pow. betonu Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej mrozoodpornej, grubości 20- mm	m ²		
		12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
7.4	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²		
		12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
7.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		331,13	m ²	331,130	
				RAZEM	331,130
7.6	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		331,13	m ²	331,130	
				RAZEM	331,130
7.7	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie papy oraz pozostałych elementów innych niż gruz i stal samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
7.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy, rynien, rur spusowych oraz pozostałych elementów innych niż gruz i stal samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km- do 15 km Krotność = 14	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
7.9	kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację papy, rynien, rur spusowych oraz pozostałych elementów innych niż gruz i stal	t		
		0,5*0,8	t	0,400	
				RAZEM	0,400