

Uniejów-Rędziny OSP- przebudowa budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4. Docieplenia stropu				
1	KNR K-06 0801/02	Montaż schodów strychowych składanych LWS-305 do pomieszczeń o wysokości do 305cm	szt	1,000
2	KNR 2-02 0613/03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 20 cm strop nad OSP 80	m2	80,000
		razem	m2	80,000
4	KNR 0-17 2609/01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejących Analogia ocieplenie wieńcy od środka do murlaty jak ściany wyrównujące 8	m2	8,000
		razem	m2	8,000
5	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	15,091
6	KNR 2-02 0607/02	Isolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów ANALOGIA na wełnie ułożona na sucho 80*1,2	m2	96,000
		razem	m2	96,000
7	KNR 4-01 0416/01	Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych Analogia pomost kontrolny nad izolacją termiczną stropu	m	22,000
1.5. Izolacje ścian fundamentowych				
1.6. Docieplenie ścian zewnętrznych bez cokołu				
14	KNR 2-02 0925/01	Ośłony okien folią polietylenową elewacja 4*0,9*2,12+1,77*0,9*5+2*0,9*1,4+1,46*1,47+2,95*1,74	m2	25,396
		razem	m2	25,396
15	KNR 2-02.2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm okna 0,3*(0,9+5*0,9+2*0,9+1*1,5+3*0,9+2,95)	m2	4,305
		razem	m2	4,305
16	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (10,34+24,73)*2	m	70,140
		razem	m	70,140
17	KNR 23 2614/02	Ocieplenie ścian bud. pł. styropianowymi systemem wg SIWZ przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża - docieplenie ścian z cegły Wyprawy akrylowe lub silikatowe styropian 10 cm okna -(4*0,9*2,12+1,77*0,9*5+2*0,9*1,4+1,46*1,47+2,95*1,74) -brama -4,03*3,57 drzwi -1,45*2,13-2*1,1*2,15 3,87*(10,34+24,73)*2	m2	-25,396
			m2	-14,387
			m2	-7,819
			m2	271,442
		razem	m2	223,840
20	KNR 23 2614/07	Ocieplenie ścian bud. pł. styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża - docieplenie ościeży o szer. do 30cm z gazobetonu drzwi 0,15*(1,1+2,15)*2+0,15*(2*2,13+1,45) okna 0,15*(4*2*(0,9+2,12)+2*(1,77+0,9)*5+2*2*(0,9+1,4)+2*(1,46+1,47)+2*(2,95+1,74)) garaż 2*0,55*3,7+0,55*4,23	m2	1,832
			m2	11,295
			m2	6,397
		razem	m2	19,524
21	KNR 23 2612/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym okna (4*(1,5+1,54)+5*(0,88+2,17)+(1,35+1,93)*2)*2 garaż (3,5+2*3,15)+2*(1,35+1,93) Narożniki 4*4,5+2*2,1+1,0	m	67,940
			m	16,360
			m	23,200
		razem	m	107,500
22	KNR 23 2612/09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 2*25,27+2*9,57 -3,5-1,0	m	69,680
			m	-4,500
		razem	m	65,180
23	KNR 23 2614/02	Ocieplenie ścian bud. pł. styropianowymi systemem wg SIWZ przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża - docieplenie ścian z cegły Wyprawy akrylowe lub silikatowe ściana wewnętrzna garaży 3,84*(4,46+2,55+1,03+0,31)	m2	32,064
		razem	m2	32,064

Uniejów-Rędziny OSP- przebudowa budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 270	m2	270,000
		razem	m2	270,000
1.7. Stolarka okienna i drzwiowa				
25	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 wg wzoru istniejącego 2*0,9*1,5	m2	2,700
		razem	m2	2,700
26	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 2,95*1,74	m2	5,133
		razem	m2	5,133
27	KNR 0-19 0929/06	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 0,9*2,12+0,9*1,77+1,47*1,47	m2	5,662
		razem	m2	5,662
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawiewników wg projektu lub równoważnych	szt	4,000
281	KNR 2-02 1210/02	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2 0,9*2,12	m2	1,908
		razem	m2	1,908
29	KNR 0-19 0930/12	Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW zgodnie z zestawieniem stolarki 1,45*2,13+1,1*2,12*2	m2	7,753
		razem	m2	7,753
1.8. Roboty wykończeniowe i branżowe				
30	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	15,590
31	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	18,000
32	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 15,59*0,2	m3	3,118
		razem	m3	3,118
33	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 1,559	m3	1,559
		razem	m3	1,559
34	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (Krotność= 2)	m2	15,590
35	KNR 2-02 0609/02	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie styropian 10 cm	m2	15,590
36	NNRNKB 6 1127/01	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 część OSP 15,59	m2	15,590
		razem	m2	15,590
37	NNRNKB 6 1127/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm (Krotność= 3)	m2	15,590
38	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	15,590
39	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	15,590
40	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm zlew 3,2	m2	3,200
		razem	m2	3,200

Uniejów-Rędziny OSP- przebudowa budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		45,59	m2	45,590
		razem	m2	45,590
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			m2	45,590
43	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			m2	15,590
44	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		15,59	m2	15,590
		razem	m2	15,590
45	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		30	m2	30,000
		razem	m2	30,000
46	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
		45,59	m2	45,590
		razem	m2	45,590
47	Kalkulacja indywidualna	Demontaże całości w częściach rozbieranych i zmiany instalacji wewnętrznej w zakresie niezbędnym do uruchomienia pozostałość elektryczne		
			kpl	1,000
48	Kalkulacja indywidualna	Demontaże całości w częściach rozbieranych i zmiany instalacji wewnętrznej w zakresie niezbędnym do uruchomienia POZOSTAŁOŚĆ wod kan-bez wyposażenia kuchennego		
			kpl	1,000
		1.9. Dyżurka straży pozostałe prace		
49	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m		
			szt	1,000
50	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami		
		0,8*1,2*0,8	m3	0,768
		razem	m3	0,768
51	KNR 2-02 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 Wejście od strony świetlicy 2 zamki wykonanie antywłamaniowe		
			m2	2,000
		1.10. Wymiana nawierzchni podjazdu, wentylacja wyciągowa , zejście do piwnicy tablica		
53	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm		
		10,05*5,0	m2	50,250
		razem	m2	50,250
54	KNR 2-31 0102/04	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (Krotność= 6)		
			m2	50,250
55	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
			m2	50,250
56	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		najazdowe 10	m	10,000
		2*10	m	20,000
		razem	m	30,000
57	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		30*0,15*0,3	m3	1,350
		razem	m3	1,350
58	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
			m	20,000
59	KNR 2-31 0403/06	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce piaskowej		
			m	10,000
60	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		podjazd południowy 5,0+2,5+9	m	16,500

Uniejów-Rędziny OSP- przebudowa budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	16,500
61	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	50,250
62	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10)	m2	50,250
63	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	50,250
64	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 7) 50,25	m2	50,250
		razem	m2	50,250
65	KNR 2-31ul 0500/03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm 50,25	m2	50,250
		razem	m2	50,250
68	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro daszek zejścia do piwnicy 2,8*1,2	m2	3,360
		razem	m2	3,360
69	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym	m2	3,360
70	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 2*1,2+2*2,8	m2	8,000
		razem	m2	8,000
71	NNRNKB 8 0548/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 70mm łączonych na zakładkę	m	2,800
72	NNRNKB 8 0548/03	Montaż lejów spustowych skrajnych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 70mm łączonych na zakładkę	szt	1,000
73	NNRNKB 8 0548/05	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 70mm łączonych na zakładkę	szt	2,000
74	NNRNKB 8 0550/01	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 50mm	m	1,500
75	NNRNKB 8 0550/05	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 50mm	szt	3,000
76	KNR 2-02 1207/02	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	1,800
77	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,24*1,0*2,1	m3	0,504
		razem	m3	0,504