

Kosztorys inwestorski - Charsznica ul. Skowrona 1A (18)

str.1

Poz.	Podstawa nakładu, opis robot	ILOSC		

	Wyliczenie ilosci robot			
		Jedn.miar	Poszczeg.	Razem

CPV 45442100-8 Roboty malarskie				

1	KNR 401 704/2 Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na scianach zejscie do piwnicy w jednej klatce schodowej 2,4x2,2/2		2,64	
		m2	2,64	2,64

2	KNR 401 711/3 Uzupelnienie tynkow wewn. zwyklych kat.III na scianach plaskich i slupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow, tynk z zaprawy cem-wap. o pow. w 1-miejsu do 5m2 2,64		2,64	
		m2	2,64	2,64

3	KNR 401 1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5m2 4 klatki schodowe IV pietro sufit ; (2,75x5,9) x 4		64,9	
	sciany; ((2,75+1,9x2)x1,0) x 4		26,2	
	(2,8x(1,0+2,4)/2) x 4		19,04	
	((1,30x2+2,75)x2,4) x 4		51,36	
	(2,8x(2,4+3,8)/2) x 4		34,72	
	III pietro sufit ; (2,75x5,9) x 4		64,9	
	sciany; ((2,75+1,8x2)x1,0) x 4		25,4	
	(2,8x1,0) x 4		11,2	
	((1,4x2+2,75)x1,0) x 4		22,2	
	(2,8x1,0) x 4		11,2	
	II pietro sufit ; (2,75x5,9) x 4		64,9	
	sciany ; ((1,8x2+2,75)x1,0) x 4		25,4	
	(2,8x1,0) x 4		11,2	
	((1,4x2+2,75)x1,0) x 4		22,2	
	(2,8x1,0) x 4		11,2	
	I pietro sufit ; (2,75x5,9) x 4		64,9	
	sciany ; ((1,8x2+2,75)x1,0) x 4		25,4	
	(2,8x1,0) x 4		11,2	
	((1,4x2+2,75)x1,0) x 4		22,2	
	(2,8x1,0) x 4		11,2	
	Parter sufit ; (2,75x5,9) x 4		64,9	

koniec strony

Kosztorys inwestorski - Charsznica ul.Skowrona 1A (18)

str.2

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot Wyliczenie ilosci robot	ILOSC		
		Jedn.miar	Poszczeg.	Razem
	sciany ; ((1,8x2+2,75)x1,0) x 4		25,4	
	(4,0x1,5+1,25x2x1,0+2,75x1,0) x 4		45	
	Przyziemie			
	sufit ; (3,6x1,35) x 4		19,44	
	sciany; (3,6x1,0) x 4		14,4	
		m2	770,06	770,06
4	KNR 202 2009/4 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm stropow na tynku			
	4 klatki			
	64,9x5+19,44		343,94	
		m2	343,94	343,94
5	KNR 202 2009/2 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm scian na tynku			
	4 klatki			
	(26,2+19,04+51,36+34,72)+(25,4+11,2+22,2+11,2)x3		341,32	
	(25,4+45,0)+(14,4)		84,8	
		m2	426,12	426,12
6	KNR 202/2 1134-1/1 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych			
	4 klatki			
	343,94		343,94	
		m2	343,94	343,94
7	KNR 202/2 1134-1/2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych			
	4 klatki			
	426,12		426,12	
		m2	426,12	426,12
8	KNR 202 1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podlozy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne			
	4 klatki			
	sufity ; 343,94		343,94	
	sciany ; 426,12		426,12	
		m2	770,06	770,06
9	KNR 202 1611/1 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 4m			
	4 klatki			
	2 x 4		8	
		kolumna	8	8

koniec strony

Kosztorys inwestorski - Charsznica ul.Skowrona 1A (18)

str.3

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot Wyliczenie ilosci robot	ILOSC		
		Jedn.miaru	Poszczeg.	Razem
10	KNR 401 1206/5 Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych dwukrotnie - scian z dwukrotnym szpachlowaniem 4 klatki podest IV p. 4 szt; $((1,9+2,75+1,9+0,2 \times 6) \times 1,4) \times 4$ -drzwi (oscieza po 20 cm); $-((0,8 \times 1,4) \times 3) \times 4$ schody z IV-III-4 szt; $((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8) \times 1,4) \times 4$ podest IIIp. 4 szt; $((1,75+2,75+1,75+0,2 \times 6) \times 1,4) \times 4$ -drzwi do mieszkam ; $-((0,8 \times 1,4) \times 3) \times 4$ schody z III-II-4 szt; $((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8) \times 1,4) \times 4$ podest IIp. 4 szt ; $((1,75+2,75+1,75+0,2 \times 6) \times 1,4) \times 4$ -drzwi ; $-((0,8 \times 1,4) \times 3) \times 4$ schody z II-Ip.-4 szt; $((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8) \times 1,4) \times 4$ podest Ip. 4 szt ; $((1,75+2,75+1,75+0,2 \times 6) \times 1,4) \times 4$ -drzwi ; $-((0,8 \times 1,4) \times 3) \times 4$ schody I-parter-4 szt; $((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8) \times 1,4) \times 4$ podest parter 4szt ; $((1,75+2,75+1,75+0,2 \times 4) \times 1,4) \times 4$ -drzwi ; $-((0,8 \times 1,4) \times 2) \times 4$ przyziemie od parteru do poziomu piwnicy - 4 szt $((4,0+1,25+1,6+3,6) \times 1,4+2,4 \times 2,2/2) \times 4$			
		m2	464,16	464,16
11	KNR 401 1207/2 Malowanie farbami olejnymi pasow (cokolow) o wysokosci do 20cm dwukrotne cokoly - 4 klatki schodowe IV p. $(1,9+2,75+1,9+0,2 \times 6-0,8 \times 3) \times 4$ $(2,8+1,4+2,75+1,4+2,8) \times 4$ III p.; $(1,75 \times 2+2,75+0,2 \times 6-0,8 \times 3) \times 4$ $(2,8+1,4 \times 2+2,75+2,8) \times 4$ II p.; $(1,75 \times 2+2,75+0,2 \times 6-0,8 \times 3) \times 4$ $(2,8+1,4 \times 2+2,75+2,8) \times 4$ I p. ; $(1,75 \times 2+2,75+0,2 \times 6-0,8 \times 3) \times 4$ $(2,8+1,4 \times 2+2,75+2,8) \times 4$			
			21,4	
			44,6	
			20,2	
			44,6	
			20,2	
			44,6	
			20,2	
			44,6	

koniec strony

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot Wyliczenie ilosci robot	Jedn.miar	ILOSC	
			Poszczeg.	Razem
	parter ; $(1,75 \times 2 + 2,75 + 0,2 \times 4 - 0,8 \times 2) \times 1$		5,45	
	$(1,75 \times 2 + 2,75 + 0,2 \times 6 - 0,8 \times 3) \times 3$		15,15	
	przysziemie ; $(4,0 + 1,25 + 1,6 + 3,6 + 2,4) \times 4$		51,4	
	boki plyt schodowych $(1,35 + 3,0 \times 9 + 2,6 \times 2) \times 4$		134,2	
		m	466,6	466,6
12	KNR 401 1212/4 Malowanie jednokrotne balustrad z pretow prostych 4 klatki; $((1,4 + 3,0 \times 9 + 2,6 \times 2) \times 1,0) \times 4$		134,4	
		m2	134,4	134,4
13	KNR 401 1212/1 Malowanie jednokrotne powierzchni metalowych pelnych szpachlowanych jednokrotnie - tablice elektr. 4 klatki $(0,45 \times 1,05 \times 5) \times 4$		9,45	
		m2	9,45	9,45
14	KNR 401 1212/27 Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych do 50mm 4 klatki schodowe $(2,75 + 5,9 + 3,5 \times 2 + 1,7 + 0,2 + 2,5 \times 3 + 0,6 \times 2 + 2,5 \times 3) \times 4$ $(0,7 \times 2 + 2,5 \times 3 + 0,7 \times 2 + 2,5 \times 3 + 0,6 \times 2 + 0,2 \times 2) \times 2$		135 38,8	
		m	173,8	173,8
15	KNR 401 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejnikow radiatorowych 4 klatki schodowe $0,4 \times 0,6 \times 4 \times 2$ $0,4 \times 0,6 \times 6 \times 2$ $0,4 \times 0,6 \times 9 \times 2$ $0,4 \times 0,6 \times 12 \times 2$		1,92 2,88 4,32 5,76	
		m2	14,88	14,88

koniec wydruku