

P R Z E D M I A R R O B O T

Kosztorys inwestorski - Charsznica ul. Skowrona 1 (18)

str.1

Poz.	Podstawa nakładu, opis robot	ILOSC	
		Wyliczenie ilosci robot	
		Jedn.miary	Poszczeg. Razem
CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
1	KNR 401 1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5m2		
	2 Klatki schodowe		
	IV pietro		
	sufit ; (2,75x5,9) x 2	32,45	
	sciany; ((2,75+1,9x2)x1,0) x 2	13,1	
	(2,8x(1,0+2,4)/2) x 2	9,52	
	((1,30x2+2,75)x2,4) x 2	25,68	
	(2,8x(2,4+3,8)/2) x 2	17,36	
	III pietro		
	sufit ; (2,75x5,9) x 2	32,45	
	sciany; ((2,75+1,8x2)x1,0) x 2	12,7	
	(2,8x1,0) x 2	5,6	
	((1,4x2+2,75)x1,0) x 2	11,1	
	(2,8x1,0) x 2	5,6	
	II pietro		
	sufit ; (2,75x5,9) x 2	32,45	
	sciany ; ((1,8x2+2,75)x1,0) x 2	12,7	
	(2,8x1,0) x 2	5,6	
	((1,4x2+2,75)x1,0) x 2	11,1	
	(2,8x1,0) x 2	5,6	
	I pietro		
	sufit ; (2,75x5,9) x 2	32,45	
	sciany ; ((1,8x2+2,75)x1,0) x 2	12,7	
	(2,8x1,0) x 2	5,6	
	((1,4x2+2,75)x1,0) x 2	11,1	
	(2,8x1,0) x 2	5,6	
	Parter		
	sufit ; (2,75x5,9) x 2	32,45	
	sciany ; ((1,8x2+2,75)x1,0) x 2	12,7	
	(4,0x1,5+1,25x2x1,0+2,75x1,0) x 2	22,5	
	Przyziemie		
	sufit ; (3,6x1,35) x 2	9,72	
	sciany; (3,6x1,0) x 2	7,2	
		m2	385,03 385,03
2	KNR 202 2009/4 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego		

koniec strony

P R Z E D M I A R R O B O T

Kosztorys inwestorski - Charsznica ul.Skowrona 1 (18)

str.2

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot Wyliczenie ilosci robot	ILOSC		
		Jedn.miary	Poszczeg.	Razem
	wykonywane recznie gr.3mm stropow na tynku			
	2 klatki			
	(16,225x5+4,86) x 2		171,97	
		m2	171,97	171,97
3	KNR 202 2009/2 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego			
	wykonywane recznie gr.3mm scian na tynku			
	2 klatki			
	(6,55+4,76+12,84+8,68) x 2		65,66	
	((6,35+2,8+5,55+2,8)x3) x 2		105	
	(6,35+11,25) x 2		35,2	
	3,6 x 2		7,2	
		m2	213,06	213,06
4	KNR 202/2 1134-1/1 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych			
	2 klatki			
	85,985 x 2		171,97	
		m2	171,97	171,97
5	KNR 202/2 1134-1/2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych			
	2 klatki			
	32,83 x 2		65,66	
	52,5 x 2		105	
	17,6 x 2		35,2	
	3,6 x 2		7,2	
		m2	213,06	213,06
6	KNR 202 1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podlozy gipsowych			
	z gruntowaniem - dwukrotne			
	2 klatki			
	sufity ; 85,985 x 2		171,97	
	sciany ; 106,53 x 2		213,06	
		m2	385,03	385,03
7	KNR 202 1611/1 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 4m			
	2 klatki			
	2 x 2		4	
		kolumna	4	4
8	KNR 401 1206/5 Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych dwukrotne			
	- scian z dwukrotnym szpachlowaniem			
	2 klatki			
	podest IV p. 2 szt; (1,9+2,75+1,9+0,2x4)x1,4		10,29	

koniec strony

P R Z E D M I A R R O B O T

Kosztorys inwestorski - Charsznica ul. Skowrona 1 (18)

str. 3

Poz.	Podstawa nakładu, opis robot Wyliczenie ilości robot	Jedn. miary	ILOSC	
			Poszczeg.	Razem
	(1,9+2,75+1,9+0,2x6)x1,4 -drzwi (oscieża po 20 cm); -((0,8x1,4)x3) x 2		10,85 -6,72	
	schody z IV-III-2 szt; ((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8)x1,4)x2		31,22	
	podest IIp. 2 szt; ((1,75+2,75+1,75+0,2x6)x1,4)x2 -drzwi do mieszkań; -((0,8x1,4)x3) x 2		20,86 -6,72	
	schody z III-II-2 szt; ((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8)x1,4)x2		31,22	
	podest IIp. 2 szt; ((1,75+2,75+1,75+0,2x6)x1,4)x2 -drzwi; -((0,8x1,4)x3) x 2		20,86 -6,72	
	schody z II-Ip.-2 szt; ((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8)x1,4)x2		31,22	
	podest Ip. 2 szt; ((1,75+2,75+1,75+0,2x6)x1,4)x2 -drzwi; -((0,8x1,4)x3) x 2		20,86 -6,72	
	schody I-parter-2 szt; ((2,8+1,4+2,75+1,4+2,8)x1,4)x2		31,22	
	podest parter 2szt; ((1,75+2,75+1,75+0,2x6)x1,4)x2 -drzwi; -((0,8x1,4)x3) x 2		20,86 -6,72	
	przyziemie od parteru do poziomu piwnicy - 2 szt (4,0+1,25+1,6+3,6)x1,4+2,4x2,2/2) x 2		34,54	
		m2	230,4	230,4
9	KNR 401 1207/2 Malowanie farbami olejnymi pasow (cokolow) o wysokosci do 20cm dwukrotne cokoly - 2 klatki schodowe IV p. 1,9+2,75+1,9+0,2x4-0,8x3+ 1,9+2,75+1,9+0,2x6-0,8x3 (2,8+1,4+2,75+1,4+2,8) x 2 III p.; (1,75x2+2,75+0,2x6-0,8x3) x 2 (2,8+1,4x2+2,75+2,8) x 2 II p.; (1,75x2+2,75+0,2x6-0,8x3) x 2 (2,8+1,4x2+2,75+2,8) x 2 I p.; (1,75x2+2,75+0,2x6-0,8x3) x 2 (2,8+1,4x2+2,75+2,8) x 2 parter; (1,75x2+2,75+0,2x6-0,8x3) x 2 przyziemie; (4,0+1,25+1,6+3,6+2,4) x 2		10,3 22,3 10,1 22,3 10,1 22,3 10,1 22,3 10,1 25,7	

koniec strony

P R Z E D M I A R R O B O T

Kosztorys inwestorski - Charsznica ul.Skowrona 1 (18)

str.4

Poz.	Podstawa nakładu, opis robot	ILOSC		

	Wyliczenie ilosci robot	Jedn.miary	Poszczeg.	Razem
	boki plyt schodowych			
	(1,35+3,0x9+2,6x2) x 2		67,1	
		m	232,7	232,7
10.	KNR 401 1212/4 Malowanie jednokrotne balustrad z pretow prostych			
	2 klatki; ((1,4+3,0x9+2,6x2)x1,0)x2		67,2	
		m2	67,2	67,2
11	KNR 401 1212/1 Malowanie jednokrotne powierzchni metalowych pelnych			
	szpachlowanych jednokrotnie - tablice elektr.			
	2 klatki			
	(0,45x1,05x5) + (0,45x1,05x6)		5,198	
		m2	5,198	5,198
12	KNR 401 1212/27 Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych do 50mm			
	2 klatki schodowe			
	(2,75+5,9+3,5x2+1,7+0,2+2,5x3+0,6x2+2,5x3+0,7x2)x2		70,3	
	(2,5x3+0,7x2+2,5x3+0,6x2+0,2x2)x2		36	
		m	106,3	106,3
13	KNR 401 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejnikow radiatorowych			
	2 klatki schodowe			
	0,4x0,6x5 x 2		2,4	
	0,4x0,6x7 x 2		3,36	
	0,4x0,6x10 x 2		4,8	
	0,4x0,6x15 x 2		7,2	
		m2	17,76	17,76

koniec wydruku